

"MESONERO ROMANOS"
ALTO DE PALOMERAS

El solar está situado al Norte del Poblado de Absorción de Vallecas en la prolongación de la calle de Molins de Rey. Tiene una superficie de 4.817 m. y forma de trapecio irregular. Su topografía es prácticamente horizontal.

Aprovechando la forma del solar, se ha situado el edificio en la parte Norte, de forma que nos organice unos espacios libres al Sur, de cierta regularidad y máxima superficie, destinados a juegos y deportes. Al mismo tiempo se ha pretendido dejar el acceso, en el punto más lógico con respecto al conjunto de la urbanización y con buena comunicación con el Centro Comercial del barrio.

Iniciadas las obras y con sólo los cimientos y parte de la estructura realizada, se dictaron nuevas Normas para la composición de los edificios escolares derivadas de la reforma educativa. Este hecho se tradujo en la modificación de los Grupos Escolares entonces en proyecto por el Ayuntamiento y dado que el nuestro aún era susceptible de la misma adaptación nos pareció justificado el plantear una reforma que evitase terminar la construcción en forma inoperante dada la aplicación inmediata de la Reforma pedagógica. Al mismo tiempo se valoró el hecho de poder ofrecer a los técnicos de esta reforma, con cierta rapidez, un grupo experimental para el estudio de la misma. En resumen, tratamos de convertir un "Grupo Escolar de 24 grados", en un "Centro de Educación General Básica de 16 unidades".


El nuevo programa es ya el de la Educación General Básica. Los espacios docentes se organizan en Areas educaciones correspondientes a los de dos ciclos de aquélla. La formación individual, tiene que reducir su anterior planteamiento casi exhaustivo para permitir la colectiva y de grupo. Los espacios para cada una de ellas tienen que ser los más idóneos o por lo menos dotados de una fácil adaptación. Se introducen zonas de actividades plásticas, pintura, modelado, manualizaciones y cobra toda su importancia el elemento Biblioteca, lugar de lectura y reuniones, incluso para los adultos del barrio. Se completa el programa con la zona de dirección, secretaría, administración y visitas, así como los servicios anejos al comedor (uno de los usos del Salón de uso múltiple).

La adaptación trata de conseguir una mayor flexibilidad de plantas sustituyendo el concepto de Aula por el de Area educacional. Para ello se ha prescindido de pasillos y cerramientos dejando las áreas agrupadas por ciclos, lo que permite la aparición de espacios para clases coloquiales, trabajo en grupo y enseñanza colectiva.


Como elemento físico de unas transiciones menos bruscas que las correspondientes a tabiques y puertas, se han proyectado unos "Armarios Separadores" (pizarras de grupo, armarios para ropa de calle...) que, en cierta forma y como especie de biombo, sirven para una separación visual, dejando, sin embargo, el espacio compartimentado en núcleos pequeños para posible división en grupos de los diferentes cursos. Este sistema, no óptimo como corresponde a este caso de adaptación, parece que aprovecha al máximo las disponibilidades de planta.




Interior Sala de Usos Múltiples



Planta Baja




Planta Primera




Detalle de cerramiento

COLEGIO NACIONAL "MESONERO ROMANOS", DE 20 UNIDADES Y 4 COMPLEMENTARIAS
ARQUITECTOS CARLOS MARTINEZ CARO Y MATIAS ROMERO ORDEIG
CALLE SAN FELIX DE GUIXOLS CON VUELTA A PONT DE MOLINS • ALTO DE PALOMERAS




SECCION E-E



SECCION D-D



Interior aulas




Aspecto de escalera



Exterior del Grupo

Detalles de fachada



"MESONERO ROMANOS"
ALTO DE PALOMERAS