

## MEMORIA

### Ideas:

La propuesta presentada bajo el lema ENTRAD se formaliza desde cuatro ideas principales:

SACAR EL TEATRO A LA CALLE

REPRODUCIR UN CORRAL DE COMEDIAS

MARCA FIESTA CORRAL CERVANTES

LAS TRES ERRES

#### SACAR EL TEATRO A LA CALLE

Se propone un espacio entreabierto al exterior con filtros que nos trasladan de la realidad a la magia del teatro. Pretende ser un lugar que cautiva desde el exterior y emociona desde el interior. Por ello se sitúa en la zona con menos ruido del paseo, con un Rango de Exposición de 50-55dBA de Nivel Día-Noche.

#### REPRODUCIR UN CORRAL DE COMEDIAS

La idea es poner en valor la singularidad de los Corrales de Comedias dentro de la gran variedad de tipos de teatros que han existido a lo largo de la historia. Por ello se configura según el esquema y proporciones del tipo característico, extraído del Corral del Comedias de Almagro. Además se incorpora la bicromía, utilizada en este modelo, de estructura color Rojo y cerramientos color Blanco. Esto permite además que se caliente menos con el Sol, y que ventile de forma natural.

#### MARCA FIESTA CORRAL CERVANTES

Se propone potenciar la identificación de todo el evento con la marca FIESTA CORRAL CERVANTES. El corral es el edificio más singular del conjunto. Además se reproduce el logo con grafiti en las lonas del Corral y del puesto de información, que sirven como valla publicitaria de la fiesta.

La elección de los colores del umbráculo no es casual, reproduce las tonalidades del logo,  siguiendo la idea de hacer branding.

#### LAS TRES ERRES

Siguiendo la idea de reducir, reutilizar y reciclar, se ajusta el diseño al medio más asequible. Con ello se consigue REDUCIR metros cuadrados ocupados teniendo más aforo al proponer un teatro en tres plantas. Lo cual además permite una mejor audición, al estar el público más cerca de los actores. Se consigue REUTILIZAR al alquilar casi todos los medios necesarios, adaptando el diseño a sistemas constructivos modulares existentes. Además la utilización de contenedores marítimos readaptados es de por sí un reciclaje ya que pese a tener una vida útil de hasta 50 años, las normativas europeas obligan a retirarlos a los 20. Y por último, se consigue RECICLAR al utilizar palés reciclados para construir el mobiliario de las zonas de descanso y como elementos auxiliares.

Es, por tanto, una propuesta que aúna el presente y el pasado, desde una perspectiva práctica y evocadora al mismo tiempo.

La invitación es obligada y necesaria: **ENTRAD**

## ESTUDIO ECONÓMICO

### Presupuesto de Ejecución de la obra:

#### **01 Estructura 37.166,00 €**

Montaje, desmontaje y alquiler de andamio tubular tipo multidireccional homologado tipo Layher Allround de color rojo, Plataforma elevadora (montacargas) Dos núcleos de escaleras tipo Layher Zanca 750. Tarima de escenario plancha antideslizante especial espectáculos. Gradas laterales. Estructuras auxiliares tipo Truss para iluminación y sonido. Suministro montaje y desmontaje de estructura ligera con piezas simples de perfiles laminados para umbráculo y cimentación superficial de bloque de hormigón.

#### **02 Cerramientos - Pavimentos 7.975,41 €**

Cerramiento de lona blanca tipo tipo Carril Guía Keder translúcida u opaca según zona. Fondo escenario, pariciones interiores y puertas de paso de lonas correderas. Planchas sistema Protec de aislamiento acústico en escenario.

#### **03 Cubiertas 6.905,80 €**

Cubierta de lona blanca impermeable tipo Carril Guía Keder. Cubierta de patio de lona blanca con sistema de retracción manual. Cubierta de umbráculo de lonas triangulares de colores tipo Vela ancadas a estructura autoportante metálica. Carpas sistema extensible, con cerramiento vertical para puestos de artesanía.

#### **04 Instalaciones 34.050,20 €**

Acometidas y canalización de agua, saneamiento y electricidad. Redes audiovisuales, megafonía y vídeo. Sistemas de control y regulación de iluminación y sonido. Instalaciones escénicas de sonido, iluminación y efectos especiales. Puesta a tierra, cableado, canalización y cuadros generales de protección. Iluminación exterior zonas de descanso con guirnaldas de bombillas led para exteriores.

**05 Señalización - Equipamiento 72.992,73 €**

Implantación del plan de emergencia, protección contra incendios y seguridad.

Elementos deseñalización, rótulos e indicadores luminosos.

Alquiler, transporte, instalación y mantenimiento de módulos sanitarios adaptados.

Transporte, instalación y alquiler de contenedores marítimos reutilizados adaptados como cocina, totalmente equipados.

Vestuarios y camerinos, tocadores banquetas y mobiliario auxiliar.

Alquiler y colocación de sillas plegables de madera para el teatro.

Alquiler, montaje y desmontaje de palés tipo EUR 800x1200 a distintas alturas formando grupos, mobiliario auxiliar de puestos de venta y zona gastronómica.

**06 Control de calidad 1.590,90 €**

**07 Seguridad y salud 3.677,25 €**

**Total Presupuesto de Ejecución Material 164.358,29 €**