



CREPUSCULO VELADO

El material básico que estableció la norma para la delimitación vertical del espacio no fue la pared de piedra, sino un material que, aunque menos durable, influyó por mucho tiempo en la evolución de la arquitectura tan poderosamente como la piedra, los metales o la madera. Me refiero a la valla, la estera y la alfombra [...] Tejer la valla llevó a tejer paredes movibles de carrizo, caña, o mimbre y después a tejer alfombras de fibra vegetal o animal más delgadas. [...] Usar esteras de mimbre para delimitar la propiedad, para alfombras y para protección contra el calor y el frío, es anterior a la albañilería. La estera fue el origen de la pared.


Wolfgang Herrmann, *Gottfried Semper*, Cambridge, Massachussetts, MIT Press, 1984. Elementos estructurales de la arquitectura Asirio-Caldea, en referencia a la teoría de Semper.

Antes que los hombres pensarán en construir cobertizos, bardas o cabañas, se reunían alrededor de la hoguera, que los mantenía calientes y secos y en la que preparaban sus sencillas comidas. [...] Se necesitaron cerramientos, bardas y paredes para proteger la hoguera [...] De esta manera los cuatro elementos de la construcción primitiva surgieron de las necesidades más inmediatas: el techo, el terraplén, el cerramiento y, como centro espiritual de todo, la hoguera, el hogar social.

Gottfried Semper, *Die Vier Elemente der Baukunst*, Braunschweig, 1851.

Nuevos tiempos requieren nuevos estandartes, una bandera en la que envolverse para taparnos del frío, que nos sirva de parasol, que refleje la luz de las estrellas. Se eligen el bloque y la torre situados en la calle Cestona nº 23 y 24 respectivamente por ser la disposición más frecuente, estando situados de forma preeminente, lo que posibilitará que sean referentes de la rehabilitación del barrio. La propuesta plantea una mejora de la habitabilidad y representatividad mediante un concepto de intervención ligero y blando, que sea a la vez exportable y personalizable a otros casos. La estrategia se basa en 3 grandes líneas, a su vez divididas en varias medidas que pueden combinarse y ajustarse según razones presupuestarias (subvenciones), estudios específicos y necesidades de los vecinos. El ahorro de cada una a 10 años permite elegir las más convenientes.

CREPUSCULO VELADO




1- IMAGEN URBANA E INSTALACIONES

1A FACHADA TEXTIL. Como acabado se opta una piel de tejido transpirable, hidrófugo, especial para exteriores. Extremadamente ligero, tiene menor huella ecológica, forma paños mayores y supone menor riesgo que cualquier otra fachada trasventilada. La disponibilidad, mantenimiento y durabilidad están acreditados por las realizaciones y empresas ya presentes en la región. El plano terso se anima mediante la sombra de los elementos que sobresalen: piezas cúbicas que permiten esconder los aparatos de aire acondicionado y los pliegues horizontales de la fachada que se convierte en toldo extensible en el lado sur. Los toldos horizontales accionándose mediante manivela crearán una fachada viva y cambiante a lo largo de las horas y las estaciones.

1B SOPORTAL DE LUZ. Debiendo aislar los elementos bajo la planta primera, se aprovecha para cambiar la imagen del soportal; haciendo que el edificio flote sobre la planta baja. El vidrio antivandalismo de alta reflectividad creará un juego de reflejos que hará del soportal un lugar más interesante y controlable durante el día. Al caer el sol, tiras LED de alta eficiencia iluminarán el vidrio translúcido para producir una luz tenue y acogedora desde la perspectiva de género. Se pretende la apropiación cultural del espacio mediante un proceso participativo para la elección de textos, imágenes o motivos a serigrafiar. La energía necesaria para el soportal y el lateral los laterales de ventana será proporcionada por paneles fotovoltaicos en cubierta.

1C EQUIPOS DE FACHADA Y CUBIERTA. El aislamiento de la cubierta (necesario para confort de la última planta) se utilizará para trasladar las antenas individuales de la fachada. Los equipos de aire acondicionado serán reordenados en su proximidad para ser ocultos bajo los volúmenes de la fachada textil. Todas las nuevas instalaciones necesarias serán colocadas ocultas en la fachada trasventilada para evitar toda obra en el interior del edificio.

CREPUSCULO VELADO



2- MEDIDAS PASIVAS DE CONFORT TÉRMICO

2A INERCIA TÉRMICA. Se desmontan los antepechos prefabricados con patologías, recomponiendo la fachada con refuerzo del zuncho y ladrillo de gran formato. Los antepechos y resto de material de desecho serán reciclados como mortero granular para relleno de las cámaras de fachada. Esto aumenta la inercia térmica noche/día (muy necesario ante el clima madrileño) y reduce los residuos.

2B AISLAMIENTO DE LA ENVOLVENTE. La lana de roca colocada en exterior de partes opacas de fachada, cubierta y planta baja y cubierta permitirá disminuir la transmisión del calor/frío por conducción. En el tejado sobre la manta flexible de lana de roca se colocarán las nuevas placas que garantizan la impermeabilidad del sistema (después de sucesivos arreglos apreciables en la foto aérea).

2C ACRISTALAMIENTO EXTERIOR. Se disponen en el exterior nuevas ventanas fijas panorámicas de marco oculto que mantienen las vistas e iluminación actual; el vidrio será doble, alta transparencia, autolimpiante, bajoemisor y de control solar en fachada S (reflectividad alta).

2D VENTILACIÓN. La ventilación de cada pieza se asegurará mediante una parte abatible rasgada en un lateral; será opaca de vidrio retroiluminado como en la planta baja y contará con aireador permanente de 0,6 renovaciones/h. Los balcones/vernaderos tendrán una hoja corredera, que deslizándose sobre el paño fijo del salón se abrirá en toda su dimensión para su uso estival.

2E REFRIGERACIÓN PASIVA POR EVAPORACIÓN. Entre ventanas originales y nuevas se dispondrá una repisa metálica inundable apta para disponer plantas, que podrá llenarse de agua para refrescar el aire que entra del exterior de forma gratuita.




3- MEDIDAS ACTIVAS DE AHORRO

3A CALDERA DE BIOMASA COMÚN. Reducida la demanda de calefacción e instalando paneles para ACS podrán sustituirse ineficientes calderas individuales por una caldera colectiva de baja potencia con medición individualizada, que será alimentada con pellets para mayor independencia respecto a precios fluctuantes de carburantes.


3B CAMBIO DE HERMETICIDAD. Se realiza un sellado de las anteriores carpinterías para aumentar la estanqueidad al aire. Se instalan antirretornos en los sistemas de extracción de las cocinas y se sellan las instalaciones de extracción. Se sustituyen las cocinas de gas por otras de inducción lo que permitirá suprimir las rejillas de ventilación y eliminar entradas indeseadas de calor/frío del exterior.

3C EFICIENCIA ILUMINACIÓN. Se instalan luces LED en zonas comunes. Se estudiará la conveniencia de alimentarlas por paneles fotovoltaicos.

3D GESTIÓN EFICIENTE. Se monitorizará el edificio y se formará a la vecindad en el uso de los sistemas bioclimáticos propuestos: cuándo/cómo ventilar, poner la calefacción/refrigeración, ensombrecer, usar el balcón/vernadero, etc.



ESTACIÓN METEREOLÓGICA DE ALCOBENDAS: VALORES DE DÍAS 14,15,16 DE CADA MES, AÑO 2015



MODELOS DE CÁLCULO

Para el cálculo de las demandas enegéticas y las emisiones se modeliza el edificio de dos modos diferentes: por un lado, se introducen sus características en aplicaciones reconocidas por la normativa de eficiencia energética en vigor, y por otro lado, se calculan con métodos detallados los diferentes procesos de pérdidas y ganancias energéticas de la edificación. El primer modo permite obtener resultados ampliamente comparables y contrastados, si bien se basa en sistemas más simplificados, menos controlables y mucho más rígidos. La segunda manera nos permite un control y evaluación mucho más exhaustiva de los diferentes parámetros (por ejemplo la inercia térmica o la refrigeración pasiva por evaporación), sirviendo de comprobación y matización. Los valores finales que se muestran en el concurso a efectos de comparación son los normativos, proporcionando el cálculo detallado valores sensiblemente más favorables.

DATOS CLIMÁTICOS DE MADRID

Para el cálculo detallado se han extraído los datos climáticos de la estación metereológica de Alcobendas, la más cercana con datos públicos. El barrido de los valores de temperatura, humedad y radiación en cada hora a lo largo de los días, meses y años ha permitido caracterizar con una gran precisión las condiciones climáticas en sus diferentes momentos. A modo de ejemplo se cita la media de los 14, 15 y 16 de diferentes meses del 2015 (nótese hay alteraciones: sombras, etc). Este estudio detallado ha permitido la esquematización del año en un día tipo frío, cálido y templado, así como su frecuencia (cantidad de días de cada tipo). De esta forma se han elaborado gráficas horarias que expliquen el comportamiento del edificio a lo largo de un día en cada una de las estaciones. Estas gráficas de valores exteriores sirven para calcular el comportamiento pasivo del edificio (free running), es decir, los valores interiores sin medidas activas de climatización. El calor/frío necesario se explica gráficamente por la distancia a la zona de confort, mostrando su duración e intensidad.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ACTUALES


Para el cálculo se han tenido en cuenta los datos disponibles y valores de referencia según los sistemas constructivos usuales y año de construcción. Los valores del resultado no distan mucho de otros edificios de su misma época: sin aislamiento, sin inercia térmica suficiente, con puentes térmicos, y con instalaciones ineficientes una baja calificación energética. Las viviendas más castigadas son las de abajo y arriba, con importantes pérdidas. Y no sólo es una cuestión de gasto y emisiones: puede no obtenerse un ambiente confortable por necesitarse demasiada potencia o por crearse un ambiente demasiado seco.

Ejemplo de certificación de vivienda intermedia NO de TORRE




CREPUSCULO VELADO


DIAGRAMA HORARIO COMPORTAMIENTO




VALORES DE VERANO (66 DIAS)



VALORES DE PRIMAVERA/OTOÑO (187 DIAS)



VALORES DE INVIERNO (112 DIAS)





CONCURSO DE IDEAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE UN BLOQUE LINEAL Y UNA TORRE DE VIVIENDAS.

Resultados desglosados de Certificaciones energéticas de 3 viviendas de la torre (antes y después de la mejora)

TORRE: NORTE PLANTA INTERMEDIA	ESTADO ACTUAL	NOTA	TOTAL	ESTADO MEJORADO	NOTA	TOTAL	
demanda de calefacción (kWh/m²)	151,2	F	165,9	23,9	B	33,3	DEMANDA
demanda de refrigeración (kWh/m²)	14,7	D		9,4	C		
Emisiones de calefacción (kg CO2/m²)	57,7	F	71,7	0,3	A	2,9	EMISIÓN
Emisiones de refrigeración (kg CO2/m²)	3,1	C		2	B		
Emisiones de ACS (kg CO2/m²)	10,9	G		0,6	A		

TORRE: SUR PLANTA INTERMEDIA	ESTADO ACTUAL	NOTA	TOTAL	ESTADO MEJORADO	NOTA	TOTAL	
demanda de calefacción (kWh/m²)	133,1	E	152	14,3	B	25,3	DEMANDA
demanda de refrigeración (kWh/m²)	18,9	D		11	C		
Emisiones de calefacción (kg CO2/m²)	50,8	E	65,7	0,2	A	3	EMISIÓN
Emisiones de refrigeración (kg CO2/m²)	4	D		2,3	C		
Emisiones de ACS (kg CO2/m²)	10,9	G		0,5	A		

TORRE SUR: PLANTA BAJOCUBIERTA	ESTADO ACTUAL	NOTA	TOTAL	ESTADO MEJORADO	NOTA	TOTAL	
demanda de calefacción (kWh/m²)	166,9	G	188,6	26,8	B	38	DEMANDA
demanda de refrigeración (kWh/m²)	21,7	E		11,2	C		
Emisiones de calefacción (kg CO2/m²)	63,7	F	79,2	0,2	A	3,1	EMISIÓN
Emisiones de refrigeración (kg CO2/m²)	4,6	D		2,4	C		
Emisiones de ACS (kg CO2/m²)	10,9	G		0,5	A		







Resultados desglosados de Certificaciones energéticas de 3 viviendas del bloque (antes y después de la mejora)


BLOQUE: VIVIENDA PLANTA PRIMERA	ESTADO ACTUAL	NOTA	TOTAL	ESTADO MEJORADO	NOTA	TOTAL	
demanda de calefacción (kWh/m²)	238,1		263,6	108	D	126,3	DEMANDA
demanda de refrigeración (kWh/m²)	25,5			18,3	A		
Emisiones de calefacción (kg CO2/m2)	135,9		168	3,1	A	10,7	EMISIÓN
Emisiones de refrigeración (kg CO2/m2)	8,9			6,4	A		
Emisiones de ACS (kg CO2/m2)	23,2			1,2	A		

BLOQUE: VIVIENDA PLANTA INTERMEDIA	ESTADO ACTUAL	NOTA	TOTAL	ESTADO MEJORADO	NOTA	TOTAL	
demanda de calefacción (kWh/m²)	202,5		228,1	57,7	B	80,2	DEMANDA
demanda de refrigeración (kWh/m²)	25,6			22,5	A		
Emisiones de calefacción (kg CO2/m2)	115,6		147,7	1,7	A	10,8	EMISIÓN
Emisiones de refrigeración (kg CO2/m2)	8,9			7,9	A		
Emisiones de ACS (kg CO2/m2)	23,2			1,2	A		

BLOQUE: VIVIENDA BAJO CUBIERTA	ESTADO ACTUAL	NOTA	TOTAL	ESTADO MEJORADO	NOTA	TOTAL	
demanda de calefacción (kWh/m²)	251,4		280	72,6	C	94,8	DEMANDA
demanda de refrigeración (kWh/m²)	28,6			22,2	A		
Emisiones de calefacción (kg CO2/m2)	143,5		176,7	1,7	A	8,6	EMISIÓN
Emisiones de refrigeración (kg CO2/m2)	10			7,7	A		
Emisiones de ACS (kg CO2/m2)	23,2			0,9	A		



BALANCE ANUAL ENERGIA / EMISIONES




*Datos medios de los distintos tipos de vivienda en bloque y torre (ver memoria).


RENOVE ORCASITAS

LEMA: CREPUSCULO VELADO


DIAGRAMA HORARIO COMPORTAMIENTO




VALORES DE VERANO (66 DIAS)



VALORES DE PRIMAVERA/OTOÑO (187 DIAS)



VALORES DE INVIERNO (112 DIAS)



BALANCE ECONÓMICO/AMBIENTAL

CAPITULOS DE PRESUPUESTO	INVERSION INICIAL			AHORRO 10A	
	BLOQUE €	TORRE €	TOTAL Tn CO ₂	TOTAL €	TOTAL Tn CO ₂
1- IMAGEN URBANA E INSTALACIONES					
1A FACHADA TEXTIL. Económica y desmontable, transpirable de fibras orgánicas. Toldos.	22.848	37.632	12	-24.198	-38
1B SOPORTAL DE LUZ.. Vidrio alta reflectividad retroiluminado por LED. Paneles fotovoltaicos.	87.121	23.832	7	14.519	23
1C EQUIPOS DE FACHADA. Ordenación de las parabólicas y aires acondicioandos.	550	1.250			
2- MEDIDAS PASIVAS DE CONTROL TÉRMICO					
2A INERCIA TERMICA. Desmontaje antepechos, triturado, relleno de cámara árido recliado.	4.802	9.212	10	-33.878	-53
2B AISLAMIENTO. Lana de roca 8-12cm fachada soportal y cubierta. Tejado superpuesto.	34.151	68672	52	-120.992	-191
2C ACRISTALAMIENTO. Vidrio 8/20/3 +3, control solar , bajo emisivo y atolliimpiable.	34.475	56.700	58	-96.794	-153
2D VENTILACION. Parte abatible con aireador. Hoja corredera de balcón /invernadero.	9.768	15.688	18	-33.878	-53
2E REFRIGERACIÓN PASIVA. Alféizar inundable metálico para refrescar el aire entrante.	3.168	5.088	3	-24.198	-15
3- MEDIDAS ACTIVAS DE AHORRO					
3A CALDERA COLECTIVA. Paneles solar térmicos. Contadores individuales de calefacción y ACS.	16.049	22.512	14	-48.397	-76
3B HERMETICIDAD. Eliminación calderas/cocinas de gas. Sellado carpinterías, rejillas y extractor.	2.955	4.137	5	-14.519	-23
3C EFICIENCIA ILUMINACION. Luminarias LED. Estudio de paneles fotovoltaicos.	500	500	6	-4.840	-8
3D GESTION EFICIENTE. Visitas de monitorización del edificio y formación de usuarios (2 años).	2.700	2.700		-24.198	-38
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	140.678	247.923	185		-627
PRES. CONTRATA (GG 13%+BI 6%+IVA 10%)	181.475	319.821			
SUBVENCIONES	-117.500	-172.500			
INVERSIÓN NETA / AHORRO A 10 AÑOS	63.975	147.321		-396.854	-442
10- FUTURO: EDIFICIO PASIVO 2026	-----precios constantes-----				
10A Sistema de ventilación/recuperación de calor.	40.256	66.304	44	-51.926	-65
10B Desmontaje fachada. Duplicado aislamiento.	69.600	139.200	27	-86.544	-108
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL FUTURO	78.720	205.504	71		
INVERSION NETA / AHORRO A 10 AÑOS	101.549	265.100		-138.470	102
AHORRO A 20 AÑOS				-932.178	-985
AHORRO A 40 AÑOS				-2.002.826	-2073

CÁLCULO DE EMISIONES CO₂ EQUIVALENTE

Para una mejor comparativa y balance, al igual que ocurre con las inversiones y ahorros decenales, se evalúa la huella de carbono en su construcción/desmontaje y en régimen de uso. Así se asigna el CO2 equivalente inicial (proporcionado por valores de referencia), entendido como inversión: se producen una serie de toneladas de contaminación inicial que deberán rentabilizarse a lo largo de su vida útil para alcanzar un balance positivo de reducción de las emisiones.

DESGLOSE DE AHORROS Y EMISIONES

Cada una de las actuaciones (capítulos a efectos de presupuesto) se cuantifican, además de en su gasto, en su ahorro a lo largo del tiempo. Este proceso se ha realizado de manera simplificada aplicando la medida en cuestión de forma aislada respecto al edificio original y homogeneizando sus valores con el total calculado. Esto permite una buena aproximación a la tasa coste/beneficio detallado tanto en su vertiente económica como ambiental: por ejemplo, el sellado de las carpinterías para evitar infiltraciones indeseadas es una medida humilde con un retorno amplio dado su coste. El ascensor, económica y ambientalmente costoso, se justifica plenamente por sus beneficios sociales.

BALANCE ECONÓMICO/AMBIENTAL

El balance económico y ambiental de la propuesta es muy alto, siendo recuperada la inversión privada en los primeros 10 años y la inversión de la sociedad (en forma de subvención pública) en 25 años. Ambientalmente, la huella de carbono se recupera a los 3 años. Se propone a medio plazo una nueva mejora para alcanzar un nivel A, que pese a una tasa de rendimiento menor, supondrá un ahorro mayor y mejor calidad de vida de los vecinos.

08			1	3.168,00	3.168,00	1	5.088,00	5.088,00
3A	CALEFACCIÓN Y ACS		1	16.049,00	16.049,00	1	22.512,00	22.512,00
E22MX030	ud	INSTALACIÓN PANELES SOLARES ACS	1,00	8.549,00	8.549,00	1,00	12.512,00	12.512,00
		Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS. La configuración de la instalación es de tipo forzado. Se compone de 4 captadores de 2,8 m2, y un inter-acumulador vertical de 800 l. situado en el sótano del edificio, circuito primario en cobre de 22 mm. con una distancia de 15 m. entre acumulador y captador. La energía de apoyo es de caldera comunitaria de pellets, y el proyecto incluye un sistema de gestion que evita que entra en funcionamiento el quemador cuando hay suficiente energía solar. S/CTE-DB-HE-4.						
E22CC040	ud	CALD. PELLETS COMUNITARIA + DEPÓSITO	1,00	6.600,00	6.600,00	1,00	8.600,00	8.600,00
		Caldera de pellets comunitaria para los servicios de calefacción y A.C.S. con depósito de pellets en espacio anexo a la instalación, situados ambos en la parte cerrada de la planta cubierta con conexión a las zonas comunes. Cuerpo de caldera de chapa de acero especial anticorrosión. Encendido electrónico y seguridad del quemador. Quemador de alto rendimiento (95%) con precalentador escalonable. Selector de temperatura de calefacción y A.C.S. acumulada. Bomba circuladora de 3 velocidades. Válvula termostática regulable para A.C.S. Termómetro y manómetro. Vaso de expansión de 18 l.						
3A	ud	VARIOS 3A	1,00	900,00	900,00	1,00	1.400,00	1.400,00
		3A	1	16.049,00	16.049,00	1	22.512,00	22.512,00
3B	HERMETICIDAD CARPINTERIAS Y COCINAS		1	2.955,00	2.955,00	1	4.137,00	4.137,00
E10INS070	m.	SELL.CARPIN.A OBRA C/SILIC.ÁCIDA	200,00	2,88	576,00	300,00	2,88	864,00
		Sellado de carpinteria a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con silicona ácida, i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado. (sin incluir elevación de materiales ni andamios).						
E01	ud	CAMBIO DE COCINA DE GAS POR INDUCCIÓN	Contador de agua de 3/4", colocado en zona común, conexionado a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la red interior.					
E02	ud	DESMONTAJE DE INST. DE GAS + ANULACIÓN DE	20,00	64,00	1.280,00	40,00	64,00	2.560,00
		Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.						
E02E1	ud	ANTIRRETORNOS Y SELLADO DE TUBOS DE EXTRACTOR EN COCINAS	10,00	30,00	300,00	10,00	30,00	300,00
3B	ud	VARIOS 3B	1,00	799,00	799,00	1,00	413,00	413,00
		3B	1	2.955,00	2.955,00	1	4.137,00	4.137,00
3C	EFICIENCIA ILUMINACIÓN		1	500,00	500,00	1	500,00	500,00
3D	FORMACIÓN DE LOS USUARIOS Y MONITORIZACIÓN		1	2.700,00	2.700,00	1	2.700,00	2.700,00
4	OTROS, CALIDAD, SS, ETC INCLUIDOS EN CAPÍTULO		1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
4	División de costes por capítulo para explicación de propuesta				0,00			
		4	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
PEM PROYECTO			1	140.678,00	140.678,00	1	247.923,00	247.923,00
			BLOQUE		TORRE			
TOTAL PEM			388.601,00		€			