pem

Memoria. Objetivos: Unir las zonas deportivas mediante una gran zona verde pública. Se desvía la carretera. Se entierra parcialmente el nuevo polideportivo, con el fin de mejorar su comportamiento energético. La zona norte se cierra con un muro de hormigón contínuo. EL muro cortina de las fachadas Sur y Suroeste se compone de células fotovoltaicas. Se crea una cubierta vegetal pública transitable, con el fin de ampliar los espacios deportivos al máximo.

Presupuesto. P.E.M: 2698000 euros.

0. Demolición.....48000
I. Movimiento de tierras 39750
II. Cimentación.....132500
III. Estructura.....530000
IV. Albañilería.....397500
V. Cubierta deportiva vegetal..... 265000
VI. Saneamiento horizontal..... ..5300
VII. Solados, revestimientos y alicatados..... 530000
VIII. Carpintería y cerrajería..... 212000
IX. Instalaciones de electricidad.....106000
X. Instalaciones de fontanería y saneamiento..... 79500
XI. Griferías y sanitarios 92750
XII. Fachada muro cortina 132500
XIV. Pinturas 79500