AROMATERAPIA

- El objetivo principal del proyecto es cualificar el espacio de la plaza que actualmente conforma un vasto espacio casi rectangular de dimensiones muy amplias y sin diferenciación espacial alguna. Se proponen diferentes áreas de arbolado que ayudan a la configuración de los espacios de modo que se crean espacios asociados a los locales comerciales y terrazas de los edificios situados en la fachada sur de la plaza, y en el norte se crea un espacio de recorrido continuo donde se plantarán flores aromáticas.
- En segundo lugar, se pretende la conexión con el Parque de los Aromas, para ello se ha dado continuidad al arbolado existente y a sus caminos de modo que se hace efectiva una transición visual hacia la Plaza de los Belgas. Esta integración de ambos espacios no sólo se fundamenta en la continuidad visual en planta, sino que se da concordancia temática entre ambos con la creación de un espacio de recorrido aromático en la parte norte de la Plaza de los Belgas.
- Se apuesta por el trasplante del arbolado existente a las nuevas zonas planeadas y la colocación de nuevo arbolado para completar el proyecto. Será la propia vegetación la que generará espacios de sombra útiles para el paseo y estancia.
- Se pretende desdibujar el "duro" contorno rectangular de la plaza mediante geometrías más suaves y que generen recorridos interesantes y espacios estanciales diferentes. Esta nueva configuración cierra al tráfico prácticamente toda la Plaza salvo en su parte oeste. Las calles que acometen al parque serán ahora espacios de transición (visibles en la pavimentación) entre la ciudad y la Plaza.
- Además del recorrido principal del parque, se genera un recorrido alternativo por el lado norte con una "promenade" aromática mediante la ubicación de plantas con estas propiedades.
- El espacio propuesto es capaz de albergar el uso de mercadillo con una capacidad de carga estimada de aproximadamente 160 puestos de 4x3 metros, tal y como se ve en el panel 2 de la propuesta.
- Por último se ubican 3 zonas de agua a lo largo del recorrido principal que ayudarán a refrescar el ambiente en días calurosos.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

- Demoliciones y trabajos previos	118.500 €
- Pavimentación	407.000 €
- Mobiliario Urbano	54.000 €
- Alumbrado	75.200 €
- Arbolado y plantas	211.600 €
- Movimiento de tierras	84.700 €
- Saneamiento	73.300 €
- ESS	35.700 €
- **TOTAL**	**1.060.000€**